



KEMENTERIAN KESEHATAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

RUMAH SAKIT PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA

Jl. Hasanudin 806, telp. (0298) 326130, fax. (0298) 322703

website : rspaw.or.id, e-mail : rsp_salatiga@rspaw.or.id



No : PL.01.01/II / 8435 /2012
Lamp : 1 (satu) lembar
Hal : Surat Perintah

Salatiga, 28 Agustus 2012

Kepada Yth.
Unit Layanan Pengadaan (ULP)
RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
Di tempat

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Nadjib, SE, MM
NIP : 196112301981031004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Memerintahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, untuk segera memproses Pengadaan Pemeliharaan Jalan Depan Masjid s/d Depan HCU RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dengan Sistem Pengadaan langsung, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 146.214.000,- (Seratus empat puluh enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah)

MAK 2094.002.523111

HPS sudah termasuk PPN 10 %.

Adapun uraian pekerjaan adalah terlampir

Demikian surat perintah ini dibuat untuk diindaklanjuti dan dilaksanakan.



Tembusan :

- Direktur Utama RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (sebagai Laporan)



KEMENTERIAN KESEHATAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

RUMAH SAKIT PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA

Jl. Hasanudin 806, telp. (0298) 326130, fax. (0298) 322703

website : rspaw.or.id, e-mail : rsp_salatiga@rspaw.or.id



RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : Pemeliharaan Jalan Depan Masjid s/d Depan HCU
LOKASI : JL. HASANUDIN NO. 806 SALATIGA
TAHUN ANGGARAN : 2012

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Analisa	VOLUME
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	Pekerjaan Utzet Bouplank		1 Ls
	Pekerjaan Pembersihan lokasi dan perataan		1 Ls
	Pekerjaan pengeprasan tanah		28.5 m3
II	PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN		
	Pekerjaan pondasi batu belah 5/7, 3/5	XV.4	285 m2
	Pekerjaan pondasi batu pecah 2/3, 1/2 + Gilasan	XV.3	992 m2
	Pekerjaan shand sheet + chip tebal 3 cm	XV.8	992 m2



KEMENTERIAN KESEHATAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

UMAH SAKIT PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA

Jl. Hasanudin 806, telp. (0298) 326130, fax. (0298) 322703

website : rspaw.or.id, e-mail : rsp_salatiga@rspaw.or.id



DAFTAR ANALISA PEKERJAAN

PEKERJAAN : Pemeliharaan Jalan Depan Masjid s/d Depan HCU
LOKASI : JL. HASANUDIN NO. 806 SALATIGA
TAHLUN ANGGARAN : 2012

1 m2 Pasang pondasi lapis pondasi batu pecah 5/7, per m2				
Bahan				
0.1000	m3	Batu Pecah 5/7	XV.3	@Rp.
0.0700	m3	Pasir urug		@Rp.
Tenaga				
0.3750	Oh	Pekerja		@Rp.
0.0190	Oh	Mandor		@Rp.
1.0000	m2	Biaya Menggilas		@Rp.
				Jasa Per Jumlah

1 m2 Pasang pondasi lapis pondasi batu pecah 0.5/1, per m2				
Bahan				
8.0000	m3	Batu Pecah 0.5/1	XV.4	@Rp.
2.0000	m3	Pasir urug		@Rp.
Tenaga				
7.5000	Oh	Pekerja		@Rp.
0.3750	Oh	Mandor		@Rp.
100.0000	m2	Biaya Menggilas		@Rp.
				Pemasangan Lapis Pondasi Batu Pecah 3/5 per M2
				Jasa Perboron, Jumlah

1 m2 Pemasangan dengan shand sheet + chip tebal 3 cm padat, p				
Bahan				
0.7500	m3	Pasir Pasang	XV.8	@Rp.
1.5000	m3	Kayu Bakar		@Rp.
0.7500	m3	Batu Chip 0.5 - 1 cm		@Rp.
0.3000	Oh	Pemasak aspal		@Rp.
Tenaga				
8.1000	Oh	Pekerja		@Rp.
0.4000	Oh	Mandor		@Rp.
1.0000	m2	Biaya Menggilas		@Rp.
				Untuk ketebalan 3 cm
4.7000	kg	Aspal		
				Jadi 1 M2 untuk aspal 3 cm adalah
				Jasa Per Jumlah
1 m3 Membongkar pasangan batu kali				
Bahan				
Tenaga				
0.4000	Oh	Pekerja	XV. 1	@Rp.
4.0000	Oh	Tukang Batu		@Rp.
				Jasa Per Jumlah



KEMENTERIAN KESEHATAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

RUMAH SAKIT PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA

Jl. Hasanudin 806, telp. (0298) 326130, fax. (0298) 322703

website : rspaw.or.id, e-mail : rsp_salatiga@rspaw.or.id



DAFTAR HARGA UPAH DAN BAHAN

PEKERJAAN : Pemeliharaan Jalan Depan Masjid s/d Depan HCU

LOKASI : JL. HASANUDIN NO. 806 SALATIGA

TAHUN ANGGARAN : 2012

No	Nama Barang	Satuan
1	Pekerja	Oh
2	Tukang Batu	Oh
3	Mandor	Oh
4	Batu Pecah 5/7	m3
5	Pasir urug	m3
6	Biaya Menggilas	m2
7	Batu Pecah 0.5/1	m3
8	Pasir Pasang	m3
9	Kayu Bakar	m3
10	Asphal	kg